



AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE FANTINO

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL
SECTOR DE CAO BAL Y PICOTEO, FANTINO PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ**

Longitud de contenes en (m) = 840 ml
Longitud de aceras solo relleno
Contenes de 0.55m

FECHA: 15/07/2021

No.	Partidas	Cantidad	Ud.	Precio unitario	sub-total
1	TRABAJOS GENERALES				
1.1	Letrero de la obra 8 pie x 4 pie	1.00	p.a		\$0.00
1.2	Caseta de materiales y/o alquiler almacen	1.50	mes		\$0.00
1.3	Levantamiento Topográfico	1.00	uds		\$0.00
1.4	Tarja	1.00	uds		\$0.00
1.5	Mantenimiento de transito	1.00	p.a		\$0.00
2.0	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
2.1	Remoción de puentes existentes y bote	15.00	uds		\$0.00
2.2	Remoción de hormigón en zanja y bote	45.00	m2		\$0.00
2.3	Excavación debajo de contenes y aceras	189.00	m3		\$0.00
2.4	Bote de material inservible y escombros	259.18	m3		\$0.00
2.5	Relleno compactado bajo aceras en cunetas	520.80	m3		\$0.00
2.6	Limpieza mecanizada y limpieza de malezas	1,350.00	m2		\$0.00
3.0	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES				
3.1	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio	840.00	ml		\$0.00
3.2	Limpieza final de obra	1.00	p.a		\$0.00
Sub-Total Costos Directos:					\$0.00
4.0	COSTOS INDIRECTOS				
4.1	Dirección Técnica	10.00%		RD\$	-
4.2	Transporte	4.00%		RD\$	-
4.3	Gastos Administrativos	3.00%		RD\$	-
4.4	Seguros y Fianzas	3.50%		RD\$	-
4.5	Supervisión	3.00%		RD\$	-
4.6	Fondo de pensiones (Ley 6-86)	1.00%		RD\$	-
4.7	Codia	0.10%		RD\$	-
4.8	ITBIS DE DIRECCION TECNICA	18.00%		RD\$	-
SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS :					RD\$ -
COSTO DE PRESUPUESTO					RD\$ -