



**AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE FANTINO**

PRESUPUESTO TECHO IGLESIA DE SAN MIGUEL
Construcción de techo en estructura metálica, aluzinc y pintura de muros existentes

15 de julio 2021

NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1.00	TECHO				
1.01	Desmontar techo existente de madera y zinc	214.61	M2		\$ -
1.02	Techo de Aluzinc con perfiles galvanizados Descripción de la estructura del techo: elementos principales en perfil galvanizado 2x4 de 1.5mm, los elementos secundario en 2x2 de 1.5mm , perfil galvanizado 1.1/2x3/4 1.5mm. Tipo de acero ASTM A-36, A-572 GR50 y A-53, soldadura de electrodos 70xx, pintura anticorrosivo gris o azul . Aluzinc calibre C26 galvanizado de 4 canales color natural, con tortillería auto barrenas con arandelas de neopreno y tornillos de cierres para empalmes de Aluzinc.	214.61	M2		\$ -
1.03	Muros de block 6" - 3/8" @ 0.80m	11.89	M2		\$ -
1.04	Fraguache con llana	23.78	M2		\$ -
1.05	Empañete maestreado	23.78	M3		\$ -
1.06	Cantos	118.88	ML		\$ -
					RD\$ -
2.00	GASTOS INDIRECTOS				
2.01	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00%			RD\$ -
2.02	Gastos Administrativo	3.00%			RD\$ -
2.03	Transporte	2.00%			RD\$ -
2.04	Supervisión	3.00%			RD\$ -
			SUB TOTAL		RD\$ -
			TOTAL PRESUPUESTADO		RD\$ -