



**AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE FANTINO**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

VOLUMETRIA DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: PROYECTO DE CONST. CANCHA RESIDENCIAL AURORA, SANGRE AZUL Y MALECON

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE FANTINO, SÁNCHEZ RAMÍREZ, RD.

MUNICIPIO: Fantino

PROVINCIA: Sanchez Ramirez

Cant	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
LIMPIEZA Y REPLANTEO				
1.00	p.a.	Replanteo topográfico	0.00	0.00
MOVIMIENTO DE TIERRA:				
60.80	m3	Excavación para nivelar terreno cancha	0.00	0.00
18.36	m3	Excavación de bordillo de muros	0.00	0.00
243.20	m3	Relleno compactado (e=0.40 m) promedio	0.00	0.00
HORMIGON ARMADO EN:				
8.16	m3	Zapata de muros bordillo (0.45*0.20) m	0.00	0.00
1.36	m3	Zapata columnas soporte (0.80*1.70*0.50) m	0.00	0.00
1.56	m3	Columnas de hormigón	0.00	0.00
BLOQUES				
38.40	m2	Bordillo de 0.15 m (B.N.P.)	0.00	0.00
TERMINACION DE SUPERFICES				
9.60	m2	Pañete en exterior	0.00	0.00
16.34	m2	Pañete liso en columnas	0.00	0.00
16.34	m2	Fraguache	0.00	0.00
47.44	ml	Cantos en general	0.00	0.00
TERMINACION DE PISOS				
608.00	m2	De H.A. con malla electrosoldada 1/4" (H=0.10)	0.00	0.00
VARIOS				
2.00	ud	Tablero de fibra de vidrio incluye aro y malla	0.00	0.00
PINTURA				
25.48	m2	Acrílica en columnas	0.00	0.00
420.00	m2	Señalización en cancha	0.00	0.00
1.00	p.a	Letrero sobre pavimento	0.00	0.00
AREA VERDE				
1.00	p.a	Plantas ornamentales (varias especies)	0.00	0.00
1.00	p.a	Mano de obra (relleno, adecuación y siembra)	0.00	0.00
Asientos de hormigón				
4.00	uds	Asientos de hormigón de 2.5m	0.00	0.00

Cant	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
Baño publico techado				
1.00	uds	Replanteo o trazado	0.00	0.00
2.86	m3	Excavación de zapata	0.00	0.00
3.86	m3	Bote de material	0.00	0.00
3.00	uds	Relleno de mina compactado	0.00	0.00
0.89	uds	Zapata de muros	0.00	0.00
24.31	uds	Muros de block 6"	0.00	0.00
0.24	uds	Viga de amarre de techo	0.00	0.00
2.77	m2	Piso pulido de hormigón	0.00	0.00
6.41	m2	Techo de aluzin	0.00	0.00
1.00	uds	Puerta de metal	0.00	0.00
24.31	m2	Pintura en general	0.00	0.00
1.00	uds	Inodoro blanco	0.00	0.00
1.00	uds	Lavamanos blanco simple	0.00	0.00

Electricidad				
1.00	p.a	Sistema de iluminación en general	0.00	0.00

SUB-TOTAL CANCHA MIXTA **0.00**

GASTOS INDIRECTOS		
Responsabilidad y dirección técnica	10.00%	0.00
Gastos administrativos	3.00%	0.00
Seguros y fianzas	4.00%	0.00
Ley 6-86	1.00%	0.00
CODIA	0.10%	0.00
Transporte	4.00%	0.00
Estudio y diseño	5.00%	0.00
Imprevistos	5.00%	0.00
ITBIS	18.00%	0.00
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		0.00
TOTAL CANCHA MIXTA		0.00