



AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE FANTINO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

VOLUMETRIA DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: CONST. BADEN CAJON INICIO

UBICACIÓN: BARRIO MARIA TRINIDAD SANCHEZ

MUNICIPIO: Fantino

PROVINCIA: Sanchez Ramirez

Cant	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
MOVIMIENTO DE TIERRA				
8.20	m3	Excavación del terreno	0.00	0.00
11.48	m3	Bote de material	0.00	0.00
8.00	m3	Relleno compactado	0.00	0.00
5.04	m3	Hormigón ciclópeo de base para baden	0.00	0.00
				0.00
HORMIGONES				
2.88	m3	Base de hormigón armado de 0.30m de espesor	0.00	0.00
0.72	m3	Paredes de hormigón armado de 0.25m de espesor	0.00	0.00
2.40	m3	Losa superior de hormigón armado de 0.25m de espesor	0.00	0.00
				0.00
SUB-TOTAL				0.00

GASTOS INDERECTOS GENERALES

DIRECCION TECNICA	10.00%	0.00
TRANSPORTE	2.00%	0.00
CODIA	0.10%	0.00
LEY 686	1.00%	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.00%	0.00
ITBIS	18.00%	0.00

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS \$0.00

TOTAL GENERAL DEL PROYECTO \$0.00